

---

## KOSZTORYS OFERTOWY

### Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi leśnej na terenie Leśnictwa Glinne  
ADRES INWESTYCJI : działka nr ew. gr. 253/1 w miejscowości Mojusz, gmina Sierakowice  
INWESTOR : Państwowe Gospodarstwo Leśne - Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Kartuzy  
ADRES INWESTORA : ul. Nadleśniczego Sobiesława Mościckiego 4 83-300 Kartuzy  
WYKONAWCA ROBÓT :  
ADRES WYKONAWCY :  
BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :  
DATA OPRACOWANIA :

---

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł  
Podatek VAT : zł  
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

## KOSZTORYS OFERTOWY

| Lp.                                               | Podstawa wyceny | Opis                                                                                                                                                                                    | Jedn. miary    | Ilość            | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
|---------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|---------|--------------------|
| 1                                                 | 2               | 3                                                                                                                                                                                       | 4              | 5                | 6       | 7                  |
| <b>1</b>                                          |                 | <b>Roboty drogowe</b>                                                                                                                                                                   |                |                  |         |                    |
| <b>1.1</b>                                        |                 | <b>ROBOTY POMIAROWE</b>                                                                                                                                                                 |                |                  |         |                    |
| 1                                                 | KNR 2-01        | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych                                                                                   | ha             | 0.05             |         |                    |
| d.1.                                              | 0121-02         |                                                                                                                                                                                         |                |                  |         |                    |
| 1                                                 | D-02.01.01      |                                                                                                                                                                                         |                |                  |         |                    |
| <b>1.2</b>                                        |                 | <b>USUNIĘCIE ZIEMI URODZAJNEJ</b>                                                                                                                                                       |                |                  |         |                    |
| 2                                                 | KNR 2-01        | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 500-104 = 396.00 |         |                    |
| d.1.                                              | 0126-01         |                                                                                                                                                                                         |                |                  |         |                    |
| 2                                                 | D-04.01.01      |                                                                                                                                                                                         |                |                  |         |                    |
| 3                                                 | KNR 2-01        | Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi - NADMIAR UROBKU WYWIEŻĆ POZA TEREN NADLEŚNITWA | m <sup>3</sup> | 396*0.15 = 59.40 |         |                    |
| d.1.                                              | 0212-05         |                                                                                                                                                                                         |                |                  |         |                    |
| 2                                                 | D-02.01.01      |                                                                                                                                                                                         |                |                  |         |                    |
| <b>1.3</b>                                        |                 | <b>PROFILOWANIE PODŁOŻA</b>                                                                                                                                                             |                |                  |         |                    |
| 4                                                 | KNR 2-31        | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV                                                                               | m <sup>2</sup> | 500              |         |                    |
| d.1.                                              | 0103-04         |                                                                                                                                                                                         |                |                  |         |                    |
| 3                                                 | D-04.01.01      |                                                                                                                                                                                         |                |                  |         |                    |
| <b>1.4</b>                                        |                 | <b>ROBOTY NAWIERZCHNIOWE</b>                                                                                                                                                            |                |                  |         |                    |
| 5                                                 | KNR 2-31        | Warstwy odsączające z piasku 0/8 w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm                            | m <sup>2</sup> | 500              |         |                    |
| d.1.                                              | 0104-05         |                                                                                                                                                                                         |                |                  |         |                    |
| 4                                                 | D-04.04.02      |                                                                                                                                                                                         |                |                  |         |                    |
| 6                                                 | KNR 2-31        | Nawierzchnia z tłucznia kamiennego 31,5/63 - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 10 cm                                                                                   | m <sup>2</sup> | 500              |         |                    |
| d.1.                                              | 0204-03         |                                                                                                                                                                                         |                |                  |         |                    |
| 4                                                 | D-04.04.02      |                                                                                                                                                                                         |                |                  |         |                    |
| <b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b> |                 |                                                                                                                                                                                         |                |                  |         |                    |
| <b>Podatek VAT</b>                                |                 |                                                                                                                                                                                         |                |                  |         |                    |
| <b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>          |                 |                                                                                                                                                                                         |                |                  |         |                    |

Słownie: