
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi leśnej na terenie Leśnictwa Glinne
ADRES INWESTYCJI : działka nr ew. gr. 253/1 w miejscowości Mojusz, gmina Sierakowice
INWESTOR : Państwowe Gospodarstwo Leśne - Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Kartuzy
ADRES INWESTORA : ul. Nadleśniczego Sobiesława Mościckiego 4 83-300 Kartuzy
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :
BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :
DATA OPRACOWANIA :

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

USŁUGI PROJEKTOWE
Krzysztof Puzdrowski
ul. Spacerowa 12, 83-332 Borowo
tel. 506-534-140
NIP 589/201-54-55 Regon 360040147
e-mail: puzdrowski.krzysztof@gmail.com

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Podstawowe parametry drogi:

- długość przebudowy: 20 m
- szerokość przebudowy 17 m
- pochylenie poprzeczne i podłużne 3 %
- konstrukcja nawierzchni - twarda ulepszona (tłuczeń kamienny)

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty drogowe			
1.1		ROBOTY POMIAROWE			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod	ha		
d.1.	0121-02	nawierzchnie placów postojowych			
1	D-02.01.01		ha	0.05	
		0.05			
				RAZEM	0.05
1.2		USUNIĘCIE ZIEMI URODZAJNEJ			
2	KNR 2-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za po-	m ²		
d.1.	0126-01	mocą spycharek			
2	D-04.01.01		m ²	396.00	
		500-104			
				RAZEM	396.00
3	KNR 2-01	Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi w ziemi uprzednio zmagaz-	m ³		
d.1.	0212-05	ynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladow-			
2	D-02.01.01	czymi - NADMIAR UROBKU WYWIEŻĆ POZA TEREN NADLEŚNITWA	m ³	59.40	
		396*0.15			
				RAZEM	59.40
1.3		PROFILOWANIE PODŁOŻA			
4	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstruk-	m ²		
d.1.	0103-04	cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV			
3	D-04.01.01		m ²	500.00	
		500			
				RAZEM	500.00
1.4		ROBOTY NAWIERZCHNIOWE			
5	KNR 2-31	Warstwy odsączające z piasku 0/8 w korycie lub na całej szerokości drogi,	m ²		
d.1.	0104-05	wykonanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po za-			
4	D-04.04.02	gęszczeniu 10 cm	m ²	500.00	
		500			
				RAZEM	500.00
6	KNR 2-31	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego 31,5/63 - warstwa górna z tłucznia -	m ²		
d.1.	0204-03	grubość po zagęszczeniu 10 cm			
4	D-04.04.02		m ²	500.00	
		500			
				RAZEM	500.00