RPW/2844/2021 P
Data:2021-06-23

STAROSTA KARTUSKI

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA STAROSTWA POWIATOWEGO W KARTUZACH
UL. 11 LISTOPADA 7, 83-300 KARTUZY
TEL/FAX: 58 685-34-57, 58 681-42-12; E-MAIL: budownictwo@kartuskipowiat.com.pl

B.6743.1525.2021.IF

Kartuzy, 22.06.2021 r.

ZAŚWIADCZENIE

Zgodnie z art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r., poz. 735), art. 30 ust. 5aa, art. 80 ust. 1 pkt 1 oraz art. 82 ust. 1 i 2 - ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.),

po przeanalizowaniu dokumentów przedłożonych przez inwestora:
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Kartuzy,
dotyczących zgłoszenia robót budowlanych z dnia 27.04.2021 r. (uzupełnionego dnia 15.06.2021 r.), polegających na:
przebudowie drogi leśnej na terenie Leśnictwa Glinne *na działce o nr ew. gr.* ***253/1*** *w miejscowości* ***Mojusz****, gmina* ***Sierakowice,***

Starosta Kartuski
zaświadcza,

że zakres zamierzenia jest zgodny z kryterium określonym w art. 29 ust. 3 pkt 1 lit. d ustawy - Prawo budowlane i nie sprzeciwia się prowadzeniu wymienionych robót.

Zaświadczenie niniejsze wydaje się na wniosek inwestora.

Pouczenie:

- *Roboty budowlane należy rozpocząć nie później niż po upływie 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.*

Z up. STAROSTY
Irena Formela
Inspektor ds. Budownictwa

Załączniki:

1. Dokumentacja techniczna

Otrzymują:

1. Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Kartuzy
2. a/a

Do wiadomości:

1. Wydział Geodezji Starostwa Powiatowego w Kartuzach
2. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kartuzach (ePUAP) (+ kopia zgłoszenia)

IF/22.06.2021

PCH/536/2021
ID:20160300001224

STAROSTWO POWIATOWE
w Kartuzach
WYDZIAŁ BUDOWNICTWA
83-300 Kartuzy, ul. 11-go Listopada 7

USŁUGI PROJEKTOWE Krzysztof Puzdrowski
ul. Spacerowa 12, 83-332 Borowo
tel: 506-534-140, e-mail: puzdrowski.krzysztof@gmail.com
NIP: 589-201-54-55, REGON: 360040147

UPROSZCZONA DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Egz. nr 1

Temat:	**Przebudowa drogi leśnej na terenie Leśnictwa Glinne, Nadleśnictwo Kartuzy**
Adres:	Nr ewid. działek: 253/1 obręb Mojusz, jedn. Sierakowice
Branża:	drogowa
Inwestor:	Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe -Nadleśnictwo Kartuzy ul. Nadleśniczego Sobiesława Mościckiego 4 83-300 Kartuzy
Kategoria obiektu:	XXV

ZAŁĄCZNIK DO ZGŁOSZENIA
Nr B.6743 1525 2021.IF
z dnia 22. 06. 2021
z up. STAROSTY
Irena Formella
Inspektor ds. Budownictwa

Oświadczenie: Oświadczam, że projekt budowlany został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Zgodnie z Art. 20 ust. 4 ustawy „Prawo Budowlane" z dnia 07.07.1994 r. z późniejszymi zmianami (Dz. U. Z 2014 r. poz. 40).

Zespół projektowy	Imię i nazwisko	Numer uprawnień	Specjalność uprawnień budowlanych	Podpis
BRANŻA DROGOWA				
Projektował	mgr inż. Krzysztof Puzdrowski	POM/0148/PWBD/17	do projektowania i kierowania robotami w specjalności drogowej	

Borowo, kwiecień 2021 r.

STAROSTWO POWIATOWE
w Kartuzach
WYDZIAŁ BUDOWNICTWA
83-300 Kartuzy, ul. 11-go Listopada 7

Projekt budowlany

Przebudowa drogi leśnej na terenie Leśnictwa Glinne, Nadleśnictwo Kartuzy

Spis treści

1. Opis techniczny 2
1.1. Podstawa opracowania 2
1.2. Przedmiot, cel i zakres opracowania 2
1.3. Opis stanu istniejącego 2
1.3.1. Warunki geotechniczne 2
1.4. Opis stanu projektowanego 3
1.4.1. Wytyczne do projektu 3
1.4.2. Rozwiązanie sytuacyjne 3
1.4.3. Konstrukcja nawierzchni 3
1.5. Wpływ inwestycji na środowisko 3
1.6. Zagospodarowanie materiałów z rozbiórek 3
1.7. Obszar oddziaływania obiektu 3
1.8. Uwagi 4
2. Część rysunkowa 4

STAROSTWO POWIATOWE
w Kartuzach
WYDZIAŁ BUDOWNICTWA
83-300 Kartuzy, ul. 11-go Listopada 7

1. Opis techniczny

1.1. Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora
- Projekt zagospodarowania terenu poprzedniej inwestycji
- Mapa przeglądowa Nadleśnictwa w skali 1 : 25000
- Wizja lokalna w terenie i pomiary uzupełniające sytuacyjno-wysokościowe
- Obowiązujące przepisy i normy branżowe
- Wytyczne prowadzenia robót drogowych w lasach - Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych w Warszawie, Warszawa Bedoń 2013

1.2. Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu technicznego dla przebudowy drogi leśnej na działkach nr 253/1 na terenie Leśnictwa Glinne, Nadleśnictwo Kartuzy. Celem zadania jest dostosowanie parametrów terenu w zakresie przekroju poprzecznego i konstrukcji nawierzchni, do przeniesienia obciążeń od pojazdów wysokotonażowych uczestniczących w ruchu transportu leśnego.
Odcinek objęty opracowaniem przedstawiony jest na rysunku nr 1 – „rysunek orientacyjny"

1.3. Opis stanu istniejącego

Istniejąca droga posiada nawierzchnie tłuczniową. Droga w chwili obecnej miejscami posiada niewielkie koleiny w których występują zastoiska wody.

1.3.1. Warunki geotechniczne

Przeprowadzone badania makroskopowe wykazały, że lokalizacja terenu przebiega w terenie piaszczysto gliniastym. Część terenu stanowi ziemia humusowa do usunięcia. W tych miejscach występują najgorsze warunki gruntowo – wodne.

1.4. Opis stanu projektowanego

1.4.1. Wytyczne do projektu

W wyniku uzgodnień i ustaleń z Inwestorem przyjęto podstawowe parametry drogi

- Długość przebudowy - 20 m
- Szerokość przebudowy - 17 m
- Pochylenie poprzeczne i podłużne - 3 %
- Konstrukcja nawierzchni - twarda ulepszona

1.4.2. Rozwiązanie sytuacyjne

Projektuje się poszerzenie istniejącego placu składowego na drodze leśnej na odcinku 20 metrów do szerokości łącznej 20 m. Przebudowa zostanie wykonana poprzez zdjęcie warstwy humusu, wykonanie warstwy odsączającej z kruszywa naturalnego oraz ułożeniu nawierzchni z kruszywa łamanego o uziarnieniu 31,5/63.

1.4.3. Konstrukcja nawierzchni

1) Istniejąca nawierzchnia – po usunięciu humusu, wyprofilowaniu i dogęszczeniu
2) Warstwa odsączająca z kruszywa naturalnego 0/8 o grubości 10 cm
3) Nawierzchnia z kruszywa łamanego (tłucznia) KSŁM o uziarnieniu 31,5/36 stabilizowanego mechanicznie grubości 10 cm

Przekrój konstrukcyjny przedstawiono w skali 1 : 50 na rys. nr 3

1.5. Wpływ inwestycji na środowisko

Projektowana przebudowa polega na wykonaniu konstrukcji nawierzchni z materiałów takich jak: piasek, pospółka, tłucznie kamienne są materiałami naturalnymi zgodnymi z Polskimi Normami, posiadają atesty dopuszczające do stosowania w budownictwie drogowym i są obojętne dla środowiska.
Realizacja inwestycji ma charakter krótkotrwały i hałas związany z jej realizacją zniknie wraz z zakończeniem budowy. Nowa nawierzchnia wpłynie korzystnie na środowisko dzięki zmniejszeniu emisji spalin i hałasu – skrócenie czasu podróży poprawa jakości terenu (wyboje, koleiny)
Zastosowanie materiałów wyłącznie naturalnych nie powoduje żadnych negatywnych wpływów i oddziaływań na środowisko naturalne.

1.6. Zagospodarowanie materiałów z rozbiórek

- Materiał z rozbiórki podlega utylizacji przez Wykonawcę.

1.7. Obszar oddziaływania obiektu

Obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na działkach, na których został zaprojektowany.
Obszar został określony w oparciu o Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie oraz obowiązujące Prawo Budowlane.

STAROSTWO POWIATOWE
w Kartuzach
WYDZIAŁ BUDOWNICTWA
83-300 Kartuzy, ul. 11-go Listopada 7

1.8. Uwagi

Zakres robót nie zmienia ustaleń planów miejscowych.


- Roboty budowlane nie mogą powodować zagrożeń dla przyległego środowiska
- Roboty z uwagi na położenie nie kolidują ze strefą uzbrojenia podziemnego i naziemnego
- Po zakończeniu robót należy uporządkować teren budowy
- Szczegółowe wyliczenia robót przedstawiono w przedmiarach

2. Część rysunkowa

Rysunek 1	Rysunek orientacyjny	skala 1 : 25 000
Rysunek 2	Plan zagospodarowania terenu	skala 1 : 500
Rysunek 3	Przekroje normalne	skala 1 : 50


Opracował:
mgr inż. Krzysztof Puzdrowski

STAROSTWO POWIATOWE
w Kartuzach
WYDZIAŁ BUDOWNICTWA
83-300 Kartuzy, ul. 11-go Listopada 7



Usługi Projektowe Krzysztof Puzdrowski ul. Spacerowa 12 83-332 Borowo e-mail: puzdrowski.krzysztof@gmail.com			Data: kwiecień 2021
Inwestor :	Państwowe Gospodarstwo Leśne - Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Kartuzy ul. Nadleśniczego Sobiesława Mościckiego 4 83-300 Kartuzy		
Temat:	Przebudowa drogi leśnej na terenie Leśnictwa Glinne, Nadleśnictwo Kartuzy		
Adres:	działki nr 253/1 obręb Mojusz, jedn. Sierakowice		
RYSUNEK ORIENTACYJNY		Podpisy:	Nr rys.
Skala 1:25 000	Projektował:	mgr inż. Krzysztof Puzdrowski upr. nr POM/0148/PWBD/17	1


STAROSTWO POWIATOWE
w Kartuzach
WYDZIAŁ BUDOWNICTWA
83-300 Kartuzy, ul. 11-go Listopada 7



Usługi Projektowe Krzysztof Puzdrowski ul. Spacerowa 12 83-332 Borowo e-mail: puzdrowski.krzysztof@gmail.com		Data: kwiecień 2021
Inwestor :	Państwowe Gospodarstwo Leśne - Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Kartuzy ul. Nadleśniczego Sobiesława Mościckiego 4 83-300 Kartuzy	
Temat:	Przebudowa drogi leśnej na terenie Leśnictwa Glinne, Nadleśnictwo Kartuzy	
Adres:	działki nr 253/1 obręb Mojusz, jedn. Sierakowice	
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU		Podpisy: / Nr rys. 2
Skala 1:500	Projektował: mgr inż. Krzysztof Puzdrowski upr. nr POM/0148/PWBD/17	

STAROSTWO POWIATOWE
w Kartuzach
WYDZIAŁ BUDOWNICTWA
83-300 Kartuzy, ul. 11-go Listopada 7

Przekrój konstrukcyjny A-A



Usługi Projektowe Krzysztof Puzdrowski
ul. Spacerowa 12 83-332 Borowo
e-mail: puzdrowski.krzysztof@gmail.com

Data: kwiecień 2021

Inwestor :	Państwowe Gospodarstwo Leśne - Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Kartuzy ul. Nadleśniczego Sobiesława Mościckiego 4 83-300 Kartuzy
Temat:	Przebudowa drogi leśnej na terenie Leśnictwa Glinne, Nadleśnictwo Kartuzy
Adres:	działki nr 253/1 obręb Mojusz, jedn. Sierakowice

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY			Podpisy:	Nr rys.
Skala 1:50	Projektował:	mgr inż. Krzysztof Puzdrowski upr. nr POM/0148/PWBD/17		3